



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างศาลปู่พรหม ปู่จันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างศาลปู่พรหม ปู่จันทร์ โคกวัดร้าง
หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางธัญพร คงคาหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชาคริต ธีระประวัติ กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์ กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญฤทธิ์ โจษรค์นุสนธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างศาลปู่พรหม ปู่จันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างศาลปู่พรหม ปู่จันทร์ โคกวัดร้าง
หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....
เป็นเงิน ๑,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางธัญพร คงคาหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชาคริต ชีระประวัติ กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์ กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ซ้างศาลปู่พรหมบุญจันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ 11 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 11 ตำบล แพงพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ตั้ง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระยะทางตลอดสายทาง 0.387 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง CONCRETE ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+387 ระยะทาง 0.387 กิโลเมตร

ที่	รายการ	ราคาต้นทุนงานทาง	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	808,145.95	1,099,644.20	Factor F 1.3607
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย		3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				- พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		1,103,144.20	
	คิดเป็นราคากลาง		1,103,000.00	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ 0.387 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางธัญพร คงคาหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชาคริต ชีระประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์)

แบบแสดงรายการประเมินงานและราคา								
ประจำปีงบประมาณ 2564								
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่งพวย								
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ช้างศาลปู่ทรมปู้จันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ 11 ต.แพ่งพวย อ.คำเนินสะดวก จ.ราชบุรี								
ระยะทาง 0.387 กิโลเมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+387								
ผิวทาง CONCRETE ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร								
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล แพ่งพวย อำเภอ คำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานยกย้ายทางกลางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.) พร้อมบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	2.2.1(งานดินตัดหินผุ						-	-
	2.2.1(งานตัดหินแข็ง						-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	2.4 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-		-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	268.72	365.20	98,136.54	1.3607	496.93	133,534.39
	3.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม	ลบ.ม.	79.90	405.35	32,387.47	1.3607	551.56	44,069.63
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แผ่น)		-	-	1.3607	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง						-	-
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	4.1.2(2) TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	4.1.3 งานผิวทาง PARA Asphaltic concrete							
	4.1.3(1) งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 0.15 ซม. E58	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	4.1.3(2) งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 0.15 ซม. ปูน TACK	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	4.1.3(3) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Binder Course ความหนา 0.15 ซม. ปูน PRIME	ตร.ม.	-	-	-		-	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัญพร คงคาหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต ธีระประวดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์)

แบบแสดงรายการประเมินงานและราคา								
ประจำปีงบประมาณ 2564								
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพะพวย								
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ข้างศาลปู่พรมปู่จันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ 11 ต.แพะพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี								
ระยะทาง 0.387 กิโลเมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+387								
ผิวทาง CONCRETE ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร								
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล แพะพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม
	4.1.4 งานผิวทาง							-
	4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,598.00	397.33	634,933.34	1.3607	540.65	863,953.80
	4.1.4(2) Expansion Joint (จ้อยขาด ทุกๆ 50 เมตร)	ม.	45.50	154.15	7,013.83	1.3607	209.75	9,543.72
	4.1.4(3) Contraction Joint (จ้อยลอยทุกๆ 10 เมตร)	ม.	201.50	153.10	30,849.65	1.3607	208.32	41,977.12
	4.1.4(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							-
	4.1.4(1) งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 20 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4(2) Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.4 งานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	4.3 งานผิวทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 20 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3.4(2) Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3.4(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3.4(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.7 งานปลูกฝังปิดขอบคอนกรีต	ลบ.ม.	23.22	207.80	4,825.12	1.3607	282.75	6,565.54
5	งานเบ็ดเตล็ด							-
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							-
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							-
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(6) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.50 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 รางระบายน้ำ คสล.							-
	5.1.3(1) - แบบตัววี	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(2) - แบบตัวยู พร้อมฝาปิดแบบ.....	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(3) - แบบคอนกรีตรางขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(4) - ฝาปิดบ่อรับน้ำคอนกรีตรางขึ้น	ฝา	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(5) งานบ่อรับน้ำ คสล.							-
	5.1.3(6) สำหรับท่อกลมขนาด.....1.....แฉว - f...0.40...เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานหินทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(1) งานปลูกหญ้า							-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัญพร คงคาหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต ธีระประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิโรจน์ ฟูมสวัสดิ์)

แบบแสดงรายการประเมินงานและราคา								
ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพะหวาย ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ข้างศาลาปฐมนิเทศน์ โคกวิศิษฐ์ หมู่ที่ 11 ต.แพะหวาย อ.คำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ระยะทาง 0.387 กิโลเมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+387 ผิวทาง CONCRETE ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล แพะหวาย อำเภอ คำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							-
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน							-
	แบบ บ1	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ บ2	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ บ-32	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต1-ต27	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต31-ต60,ต75	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต28-ต30,ต62	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต61	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต63,ต66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต65,ต68,ต70	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต69	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต71-ต73	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต74	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต76	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต77	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต78	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ บ40+ต72	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ บ41+ต71	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต72+บ40+สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต74, ต31 - ต60 + ต74)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต75, ต31 - ต60 + ต75)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต76, ต31 - ต60 + ต76)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต77, ต31 - ต60 + ต77)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต78, ต31 - ต60 + ต78)	ชุด	-	-	-		-	-
	ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-		-	-
	ป้ายจราจรแบบ น2 (3 ชั้น)	ชุด	-	-	-		-	-
	แบบ น1+นส3 (1 ชุด 2 ชั้น)	ชุด	-	-	-		-	-
	ป้ายโครงการพร้อมชื่อชุมชน	ชุด	-	-	-		-	-
	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	-	-	-		-	-
	สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ1	ชุด	-	-	-		-	-
	สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ3 - บ55 + ต72,ต73	ชุด	-	-	-		-	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัญพร คงคาหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต ธีระประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์)

แบบแสดงรายการประเมินงานและราคา								
ประจำปีงบประมาณ 2564								
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่งพวย								
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ข้างศาลาประชาคมบ้านใหม่ โคกวัดร้าง หมู่ที่ 11 ต.แพ่งพวย อ.คำเนินสะดวก จ.ราชบุรี								
ระยะทาง 0.387 กิโลเมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+387								
ผิวทาง CONCRETE ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร								
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล แพ่งพวย อำเภอ คำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้ายบังคับ (แบบแขนยื่น)	ชุด						
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้ายเตือนทางแยก (แบบแขนยื่น)	ชุด	-	-	-		-	-
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้ายเตือนข้อความ (แบบแขนยื่น)	ชุด	-	-	-		-	-
	ป้ายจราจร แบบป้ายจำกัดความเร็วหลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	-	-	-		-	-
	5.2.2 งานหลักรูปร่างหลักกิโลเมตร หลักเขตทาง		-					
	5.2.2(1) หลักรูปร่าง	หลัก		-	-		-	-
	5.2.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.2.3(1) สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.2.3(2) ลูกศรกำหนดทิศทาง	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.3.3(8) เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง 30	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.3.3(9) เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง 45	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.3.3(10) เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง 50	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.3.3(11) เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง 60	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.3 Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	5.4 Timber Barricade	ม.	-	-	-		-	-
	5.5 Guard rail							
	(2) Guard Rail ติดตั้งบริเวณทางตรง	ม.	-	-	-		-	-
	5.8 Concrete Barrier	ม.	-	-	-		-	-
	5.9 คันหิน คสล.พร้อมหาลี้	ม.	-	-	-		-	-
	5.10 พื้นคอนกรีตเกาะกลาง ผสมสี	ตร.ม.	-	-	-		-	-
๐	งานอื่นๆ							
	๖.1 งานท่อระบาย PVC							
	๖.1.1 งานร้อยสายท่อระบายพร้อมวางใหม่	ม.	-	-	-		-	-
	๖.1.2 ท่อระบาย PVC 3 นิ้ว	ม.	-	-	-		-	-
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				808,145.95			
	Factor F					1.3607		
	เป็นเงินคำนวณประเมิน							1,099,644.20

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัญพร คงคาหลวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต ธีระประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์)